

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS ESTRADAS DO COAÇU, CHORÓ VAQUEJADOR E DO COQUEIRO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.					PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE			
LOCAL:		CASCAVEL/CE								
ART:										
CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:					BASE	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS:	BDI SERVIÇOS:
B		ORÇAMENTO CONSOLIDADO					03/2020	85,20%	15,00%	29,77%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR	
<b>1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>						<b>37.148,00</b>	
1.1			<b>MÃO DE OBRA</b>						<b>37.148,00</b>	
01.01.01	CPU	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	286,26	29,77%	371,48	37.148,00	
<b>2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>9.468,92</b>	
2.1			<b>PLACA</b>						<b>7.351,92</b>	
02.01.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	36,00	157,37	29,77%	204,22	7.351,92	
2.2			<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>						<b>2.117,00</b>	
02.02.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,20	434,74	29,77%	564,16	677,00	
02.02.02	SEINFRA - S	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.800,00	0,23	29,77%	0,30	1.440,00	
<b>3.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>41.496,00</b>	
3.1			<b>REGULARIZAÇÃO</b>						<b>41.496,00</b>	
03.01.01	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	16.800,00	1,90	29,77%	2,47	41.496,00	
<b>4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>892.948,00</b>	
4.1			<b>LASTRO</b>						<b>134.820,00</b>	
04.01.01	SEINFRA - S	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	1.680,00	61,84	29,77%	80,25	134.820,00	
4.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>584.640,00</b>	
04.02.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	14.000,00	32,18	29,77%	41,76	584.640,00	
4.3			<b>SARJETA</b>						<b>173.488,00</b>	
04.03.01	SEINFRA - S	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.800,00	47,75	29,77%	61,96	173.488,00	
<b>5.</b>			<b>BANQUETAS/MEIO FIO</b>						<b>142.800,00</b>	
5.1			<b>MEIO FIO</b>						<b>142.800,00</b>	
05.01.01	SEINFRA - S	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	5.600,00	19,65	29,77%	25,50	142.800,00	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:			VALOR DO ORÇAMENTO:			RESPONSÁVEL:			TOTAL SERVIÇOS:	
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO			UM MILHÃO, CENTO E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.			 <b>Lucas de Freitas Santiago</b> <b>Engenheiro Civil</b> <b>CREA 326816CE RNP 0616133898</b>			1.123.860,92	
									TOTAL MATERIAL:	
									0,00	
									TOTAL GERAL:	
									1.123.860,92	